



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει προμήθεια μεταλλικών στοιχείων (κοιλοδοκών, μεταλλικών δοκών, σωλήνων κατασκευών, γωνιών, λαμών, ελασμάτων κ.λ.π. και αναλωσίμων) για τις ανάγκες συντήρησης, επισκευής, κατασκευής και τοποθέτησης κολωνακίων και σιδηρών κιγκλιδωμάτων, τοποθέτησης σημάτων κυκλοφορίας και καθρεπτών, τοποθέτησης πλαισίων ή/και πλεγμάτων οριοθέτησης τους κλπ. Όλα τα υλικά της προμήθειας θα χρησιμοποιηθούν από τα Συνεργεία του Δήμου Χίου.

Οι προδιαγραφές των υλικών των επιμήκων διατομών, κοιλοδοκών και ελασμάτων, οι ανοχές όπως και τα βάρη ανά μέτρο μήκους ή τετραγωνικό μέτρο παρατίθενται στο παράρτημα Α το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Οι προδιαγραφές γαλβανίσματος ακολουθούν το πρότυπο DIN 2444, με ποιότητα ψευδάργυρου 99,99% και πάχος γαλβανίσματος κατ' ελάχιστο 400g/m² ή πάχος 56μm.

Η τιμολόγηση θα γίνει βάσει του βάρους των προς προμήθεια υλικών σύμφωνα με το παράρτημα Α, με εξαίρεση τα είδη που έχουν μονάδα μέτρησης σε τεμάχια.

Στην προμήθεια περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες (οι οποίες δεν τιμολογούνται επιπλέον):

- Δέκα (10) μορφοποιήσεις σε καμπύλη ("κουρμπαρίσματα") σωλήνα γαλβανιζέ 1.5" μήκους 3m
- Δέκα (10) κοπές λαμαρίνας 2m x 1m σε 4 τεμάχια και
- Δέκα (10) μορφοποιήσεις σε κάμψη ("στραντζαρίσματα")

Οι παραδόσεις των υλικών θα γίνονται τμηματικά, αυθημερόν και ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου. Είναι δυνατόν έως το πέρας της σύμβασης να μην εξαντληθούν οι ποσότητες της μελέτης. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **18.000,00€** συμπ. ΦΠΑ και θα καλυφθεί από πιστώσεις **ΣΑΤΑ 2017** από τον **ΚΑ 30-6662.074** και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του **N4412/2016**.

Η προμήθεια σύμφωνα με τις διατάξεις του **N.4412/2016**.

Χίος 28-2-2017

Ο προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου Χίου

Η συντάξασα

Παπαλάνης Ελευθέριος

Πολιτικός Μηχανικός

με β' βαθμό

Καλλιτση Γεωργία

